

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych 100% pow. 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami (międzywarstwa) poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - 100% pow. kolor biały 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNR 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - kolor biały 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
6	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych 100% pow.	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami (międzywarstwa) poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - 100% pow. kolor biały	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - kolor biały	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6		Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej.	szt		
	analiza indywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-12 0104-01	Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 174	m ²		
			m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
2	KNR 7-12 0104-03	Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 111	m ²		
			m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
3	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 111	m ²		
			m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
4	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 174	m ²		
			m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
5	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych 111	m ²		
			m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
6	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych 174	m ²		
			m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
7	KNR-W 7-12 0205-01	Trzykrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych 174	m ²		
			m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
8	KNR 7-12 0205-03	Trzykrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych 100% pow. 111	m ²		
			m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
9	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - 100% pow. kolor biały (MIĘDZYWARSTWA) 111	m ²		
			m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
10	KNR-W 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami poliuretanowymi konstrukcji pełnościennych kolor biały - międzywarstwa 174	m ²		
			m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
11	KNR 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - kolor ŻÓŁTY 111	m ²		
			m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
12	KNR-W 7-12 0211-01	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji pełnościennych - kolor ŻÓŁTY 174	m ²		
			m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
13	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - ZAGÓRZE DOLNA 152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
2	KNR 7-12 0105-03	Odfuszczenie konstrukcji szkieletowych 152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
3	KNR 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi . konstrukcji szkieletowych 100% pow. 152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
4	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - 100% pow. kolor biały (MIĘDZYWARSTWA) 152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
5	KNR 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - kolor biały 152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
6	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej. 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 7-12 0301-02	Czyszczenie ręczne żelbetowych korpusów staw wejściowych, przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 7-12 0304-05	Fluotowanie i neutralizacja powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR-W 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 7-12 0303-02	Osuszanie ręczne żelbetowych powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR-W 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - biała międzywarstwa	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 7-12 0403-02	Malowanie pow. żelbetowych emalią poliuretanową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji żelbetowych (biała międzywarstwa)	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 7-12 0211-03	Trzykrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 7-12 0403-02	Malowanie emalią poliuretanową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji żelbetowych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
11	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej.	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 7-12 0301-02	Czyszczenie ręczne żelbetowych korpusów staw wejściowych, przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 7-12 0304-05	Fluotowanie i neutralizacja powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR-W 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 7-12 0303-02	Osuszanie ręczne żelbetowych powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR-W 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - biała międzywarstwa	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 7-12 0403-02	Malowanie pow. żelbetowych emalią poliuretanową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji żelbetowych (biała międzywarstwa)	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 7-12 0211-03	Trzykrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 7-12 0403-02	Malowanie emalią poliuretanową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji żelbetowych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
11	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej.	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 7-12 0304-05	Fluotowanie i neutralizacja powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR-W 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - biała międzywarstwa	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 7-12 0211-03	Trzykrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
	30		m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej.	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR-W 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR-W 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - biała międzywarstwa	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR 7-12 0211-03	Trzykrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
6	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 10 cm na ścianach lub podłogach	m ³		
		1,68	m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
8	KNR-W 4-01 0201-03	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych	m ²		
		7,8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
9	KNR-W 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o śr. 8 mm	kg		
		45	kg	45.000	
				RAZEM	45.000
10	KNR-W 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu hydrotechnicznego BH-20	m ³		
		1,68	m ³	1.680	
				RAZEM	1.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 75	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNR-W 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych 75	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNR-W 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych 75	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - biała międzywarstwa 75	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
5	KNR 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych 37,5	m ² m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
6	KNR 7-12 0211-03	Trzykrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych 37,5	m ² m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
7	analiza indywidualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 10 cm na ścianach lub podłogach 2,04	m ³ m ³	2.040	
				RAZEM	2.040
9	KNR-W 4-01 0201-03	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych 8,84	m ² m ²	8.840	
				RAZEM	8.840
10	KNR-W 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojanych o śr. 8 mm 52	kg kg	52.000	
				RAZEM	52.000
11	KNR-W 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu hydrotechnicznego BH-20 2,04	m ³ m ³	2.040	
				RAZEM	2.040