

Wykaz prac.

Prace konserwacyjno remontowe nabrzeży w portach w Trzebieży i Nowym Warpnie oraz nabrzeży przy Kapitanacie Portu i Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.

Nabrzeże Kapitanatu Portu w Szczecinie z basenem dla motorówek:

1. Uzupełnić ubytki betonu na krawędzi oczepu:
 - 1) przy polerze nr 5 - 40x30 cm
 - 2) przy polerze nr 3 - 50x30 cm
 - 3) przy polerze nr 2 - 50x40 cm
 - 4) przy polerze nr 1 - 50x40 cm(ubytki o głębokości do 10 cm)
2. Naprawić pionową ściankę murka osłonowego w narożniku basenu (przy schodach) - liczne spękania i wykruszenia na obszarze 0,5 x 0,5 m – usunąć popękany beton i zrobić nowe wypełnienie.

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych powierzchni poziomych i pionowych zaprawą cementowo polimerową.

BON Szczecin

Wymienić uszkodzone odbojnice z opon samochodowych podwieszane na poziomej belce stalowej.

Naprzeciw Hali Pław:

- 1) uzupełnić brakujące 8 opon wraz z montażem brakujących dwóch belek stalowych podwieszonych na łańcuchach (po 4 opony na jednej belce).
- 2) uzupełnić brakujące 4 opony wraz z montażem belki przy narożniku nabrzeża

Nabrzeże BON:

- 1) wymienić uszkodzone 2 belki poziome wraz z 8 oponami,

Na wejściu do basenu BTP od strony Pilotów:

- 1) wymienić uszkodzoną belkę poziomą wraz z 4 oponami,

Trzebież

Narożnik nabrzeża rybackiego w basenie nr 1:

- 1) zrobić odkrywkę na obszarze 5,5 x 2 m, uszczelnić geowłókniną, uzupełnić i zagęścić brakujący grunt, ułożyć ponownie 23 płyty chodnikowe w tym uzupełnić 10 brakujących płyt o wymiarach 0,5 x 0,5 m.

Nabrzeże UMS – IJ:

- 1) oczyścić szczelinę dylatacyjną i uzupełnić brakującą dylatację na odcinku ~ 80 cm (materiał zgodny z istniejącą dylatacją)

Nabrzeże Tranzytowe:

- 1) uzupełnić brakujące 4 odbijacze z opon samochodowych podwieszanych na łańcuchach do istniejących mocowań (zamontować nowe łańcuchy).

Nowe Warpno

Nabrzeże Przemysłowe:

- 1) zlikwidować lokalne zapadliska kostki brukowej w dwóch miejscach:
 - naprzeciwko bosmanki zrobić odkrywkę na obszarze 1 m², uzupełnić brakujący grunt, zagęścić i ułożyć ponownie kostkę brukową,
 - na końcu nabrzeża zrobić odkrywkę na obszarze 1 m², uzupełnić brakujący grunt zagęścić i ułożyć ponownie kostkę brukową,

